

## Tabela objętości robót ziemnych

### Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radłówek.

Pikietaż	Powierzchnia nasypu	Powierzchnia wykopu	Odległości	Średnia powierzchnia nasypu	Objętość nasypu	Średnia powierzchnia wykopu	Objętość wykopu
0,00	0,000	16,330	6,57	0,211	1,386	9,939	65,296
6,57	0,422	3,547	18,43	0,422	7,777	3,547	65,371
25,00	0,422	3,547	7	0,487	3,406	3,559	24,913
32,00	0,551	3,571	1,78	0,523	0,929	3,426	6,084
33,78	0,495	3,280	8,22	0,414	3,405	3,117	25,634
42,00	0,333	2,954	8	0,217	1,732	3,245	25,956
50,00	0,100	3,535	25	0,050	1,250	4,344	108,600
75,00	0,000	5,153	25	0,000	0,000	4,929	123,213
100,00	0,000	4,704	16,45	0,001	0,008	4,559	74,969
116,45	0,001	4,413	8,55	0,001	0,009	4,406	37,685
125,00	0,001	4,398	25	0,002	0,050	4,319	107,975
150,00	0,003	4,240	25	0,008	0,188	4,291	107,275
175,00	0,012	4,342	25	0,006	0,150	4,688	117,188
200,00	0,000	5,033	25	0,000	0,000	4,868	121,688
225,00	0,000	4,702	25	0,002	0,038	4,525	113,113
250,00	0,003	4,347	25	0,002	0,050	4,415	110,363
275,00	0,001	4,482	25	0,003	0,063	4,354	108,838
300,00	0,004	4,225	25	0,021	0,525	3,884	97,088
325,00	0,038	3,542	25	0,044	1,100	3,532	88,288
350,00	0,050	3,521	25	0,044	1,100	3,587	89,663
375,00	0,038	3,652	25	0,027	0,663	3,787	94,663
400,00	0,015	3,921	25	0,010	0,238	4,111	102,775
425,00	0,004	4,301	1,73	0,004	0,006	4,310	7,443
426,73	0,003	4,318	23,27	0,005	0,116	4,060	94,477
450,00	0,007	3,801	22,49	0,078	1,754	3,497	78,633
472,49	0,149	3,192	2,51	0,153	0,383	3,162	7,940
475,00	0,156	3,132	25	0,233	5,825	3,427	85,663
500,00	0,310	3,721	25	0,225	5,613	3,435	85,875
525,00	0,139	3,149	25	0,099	2,463	3,242	81,050
550,00	0,058	3,335	25	0,033	0,825	3,449	86,225
575,00	0,008	3,563	25	0,009	0,225	3,557	88,913
600,00	0,010	3,550	25	0,014	0,338	3,603	90,063
625,00	0,017	3,655	6,68	0,015	0,097	3,640	24,330
631,69	0,012	3,624					

Wykopy

**2547,24 m3**

Nasypy

**41,708 m3**

Wykop pod zjazdy (86,1m<sup>2</sup>\*0,65m )

**55,965 m3**

Wykopy razem:

**2603,21 m3**