

Zbiornicze zestawienie robót ziemnych odc. C-D

Roboty drogowe

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Nasyp [m ³] | 261,14 |
| Wykop [m ³] | 182,85 |
| Zużycie na miejscu [m ³]* | 0,00 |

*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

Zbiornicze zestawienie humusowania

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Humus istniejący [m ³] | 288,87 |
| Humus projektowany [m ³] | 112,23 |

Roboty ziemne na zjazdach

| | |
|--|----------------------------|
| powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów | 109,90 m ² |
| Pogłębienie wykopu | 0,3 m |
| Wykopy | 32,97 m³ |

Podsumowanie

| | |
|---|------------------------------|
| - roboty ziemne z wywózką i utylizacją | 215,82 m³ |
| - zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją | 176,64 m³ |
| - zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót | 112,23 m³ |
| - formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału | 261,14 m³ |
| - ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót | 1122,30 m² |