

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli 4x25 mm2 w rowach kablowych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypa- niem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego na- pięcia 0.6	m³ m³	0.600	
				RAZEM	0.600
7	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wy- sięgnik na słupie przewód 3x2,5 mm2 w słupy i wysięgnik 5	m-1 przew m-1 przew	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu LED - 63 W 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm2 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków kabl-bezpi. (IZK izolowane) w słupie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętr- znego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 1	odc. odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	po- miar.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar.		
		2	po- miar.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000