

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 332	m m	332.000	
				RAZEM	332.000
2	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 332	m m	332.000	
				RAZEM	332.000
3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 332	m m	332.000	
				RAZEM	332.000
5	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach ochronnych 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
6	kalk. własna	Wykonanie przejścia pod wjazdami metodą bezwykopową 14	m m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli 4x25 mm2 w rowach kablowych 350	m m	350.000	
				RAZEM	350.000
8	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 332	m m	332.000	
				RAZEM	332.000
9	KNR 5-08 0608-05	Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120 mm2 44	m m	44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia $0,6 \cdot 3 = 1,8$ 1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
11	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie przewód 3x2,5 mm2 w słupy i wysięgnik 15	m-1 przew m-1 przew	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu LED - 63 W 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm <sup>2</sup>	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków kabl-bezpi. (IZK izolowane) w słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		6	odc.	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar. po- miar.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar. po- miar.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
21	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000