

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
2	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli 4x25 mm2 w rowach kablowych	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli YKAY 4x25 mm2 w rurach ochronnych	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
9	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie przewód 3x2,5 mm2 w słupy i wysięgnik	m-1 przew m-1 przew	5.000	
		5			
				RAZEM	5.000
12	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu LED - 63 W	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm2	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków kabl-bezpi. (IZK izolowane) w słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar. po- miar.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	po- miar. po- miar.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
19	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000