

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 2-01 0704-0201	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,4 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
5	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli 4x25 mm2 w rowach kablowych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
7	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 0,6*2 = 1,2	m <sup>3</sup>		
		12	m <sup>3</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie przewód 3x2,5 mm2 w słupy i wysięgnik	m-1 przew m-1 przew		
		10		10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu LED - 63 W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm2	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków kabl-bezpi. (IZK izolowane) w słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	po- miar. po- miar.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	po- miar. po- miar.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalk. własna	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000