

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
5	KNR 5-10 0114-01	Układanie kabli YAKY 4x25 mm2 w rurach ochronnych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
6	kalk. własna	Wykonanie przejścia pod wjazdami i drogą metodą bezwykopową 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli 4x25 mm2 w rowach kablowych 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
8	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR 5-08 0608-05	Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytych - bednarka do 120 mm2 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 0,6*2 = 1,2 1.2	m ³ m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 5-10 0709-01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 5-10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie przewód 3x2,5 mm2 w słupy i wysięgnik 10	m-1 przew m-1 przew	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw typu LED - 63 W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 5-10 0114-01	Wciąganie kabla YAKY 4x25 mm2 6	m m	6.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6.000
16	KNR 5-10 1001-04	Montaż zacisków kabl-bezpi. (IZK izolowane) w słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		3	odc.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		3	pomiar	3.000	
				RAZEM	3.000
20	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000