

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 48/1 w m. Latkowo na terenie gminy Inowrocław

STAROSTWO POWIATOWE
w Inowrocławiu
Wydział Architektury
Budownictwa i Realizacji Inwestycji

BRANŻA DROGOWA

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,29
1.2	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
1.2.1		Mechaniczne usunięcie warstwy humusu z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją	m ³	58,40
1.3	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
1.3.1		Rozebrawie nawierzchni betonowej gr. 15 cm - zjazd 7 i 8	m ²	29,50
1.3.2		Wywiezienie gruzu z rozbiórek na składowisko Wykonawcy z utylizacją -0,15 x 29,50 = 4,43	m ³	4,43
2	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
2.1	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2.1.1		Wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją urobku - wykopy pod zjazdy	m ³	21,28
3	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.1.1		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazdów - 106,40 m ² - poboczy kamiennych - 390 m ²	m ²	496,40
3.2	D 04.03.01 45233000-9	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.2.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne - zjazdy	m ²	106,40
3.2.2		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne - jezdnie z mijankami 2x(4,1*292+2*22+1*63,5)=2609,40	m ²	2 609,40
3.2.3		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową 2609,40+106,40 = 2715,80	m ²	2 715,80
3.3	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
3.3.1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.15 cm C90/3 - pobocza z kruszywa łamanego - 390m ² - podbudowa zjazdów - 106,40 m ²	m ²	346,40
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
4.1	D 05.03.05 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.1.1		Wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego AC16W gr. śr. 6 cm - jednia i mijanki- 4,1 x 292 + 2 x 22 + 1 x 63,5 = 1304,70m ²	m ²	1 304,70
4.1.2		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm - jednia i mijanki- 4,0 x 292 + 2 x 22 + 1 x 63,5 = 1275,50m ²	m ²	1 275,50
4.1.3		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm - zjazdy -67,70 m ²	m ²	67,70
4.2	D 05.03.11 45233000-9	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.2.1		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 4 cm - włączenie w istniejące nawierzchnie na odc. po 5m - 2x 5x4 =40 m ²	m ²	40,00
4.3	D 05.03.17 45233000-9	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.3.1		Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni z destruktu bitumicznego - 10% powierzchni jezdni i mijanek 10% z 1275,50 = 127,55 m ²	m ²	127,55
4.4	D 05.03.27 45233000-9	NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
4.4.1		Wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego grubości 9cm - zjazdy Z3, Z7, Z8	m ²	82,80
5	D 06.04.00	ROWY	*	*
5.1	D 06.04.21 45233000-9	OCZYSZCZENIE ROWÓW Z NAMULU Z PROFILOWANIEM DNA I SKARP, ROWU CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
5.1.1		Oczyszczenie rowów z namulu z profilowaniem dna i skarp, grubość namulu 10 cm str lewa - 200m, strona prawa - 270m	m	470,00
6	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*

6.1	GG.00.12.01 45233000-9	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg		
6.1.1		Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych	km	0,29

.....
opracował