

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Oriowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych.

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,00	0,26							0,00
0+025,00	0,10	0,84	25,00	1,21	13,73	1,21	12,52		12,52
0+032,20	0,10	1,11	7,20	0,70	7,01	0,70	6,31		18,83
0+032,21	0,04	0,48	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		18,84
0+038,20	0,00	0,63	5,99	0,11	3,32	0,11	3,21		22,05
0+038,21	0,00	0,54	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		22,05
0+050,00	0,07	1,24	11,79	0,40	10,48	0,40	10,07		32,13
0+075,00	0,00	1,86	25,00	0,86	38,72	0,86	37,86		69,99
0+100,00	0,44	1,01	25,00	5,45	35,93	5,45	30,48		100,47
0+125,00	0,07	1,43	25,00	6,35	30,53	6,35	24,19		124,65
0+150,00	0,01	1,63	25,00	1,07	38,30	1,07	37,23		161,89
0+175,00	0,00	1,95	25,00	0,16	44,77	0,16	44,60		206,49
0+200,00	0,02	1,28	25,00	0,23	40,37	0,23	40,13		246,62
0+225,00	0,01	1,97	25,00	0,39	40,67	0,39	40,28		286,90
0+250,00	0,07	0,62	25,00	1,01	32,44	1,01	31,43		318,33
0+275,00	0,06	1,34	25,00	1,64	24,57	1,64	22,93		341,26
0+300,00	0,06	1,67	25,00	1,48	37,62	1,48	36,14		377,40
0+325,00	0,21	0,55	25,00	3,28	27,74	3,28	24,46		401,86
0+349,20	0,02	0,90	24,20	2,77	17,52	2,77	14,75		416,61
RAZEM				27,11	443,73	27,11			

Nadmiar WYKOP 416,61m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

-----  
TABELA HUMUSU  
-----

Projekt : Wykonanie ciągu pieszego w pasie drogi gminnej nr 150511C w miejscowości Orłowo wraz z utwardzeniem dróg wewnętrznych.

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+000,00	0,05	0,01	25,00	6,95	3,40
0+025,00	0,51	0,26	7,20	3,66	1,91
0+032,20	0,51	0,27	0,01	0,01	0,00
0+032,21	0,49	0,13	5,99	2,95	0,78
0+038,20	0,49	0,13	0,01	0,00	0,00
0+038,21	0,48	0,22	11,79	6,28	3,20
0+050,00	0,58	0,32	25,00	14,22	7,71
0+075,00	0,55	0,29	25,00	14,08	7,56
0+100,00	0,57	0,31	25,00	14,22	7,71
0+125,00	0,57	0,31	25,00	13,97	7,45
0+150,00	0,55	0,29	25,00	14,25	7,73
0+175,00	0,59	0,33	25,00	15,25	8,73
0+200,00	0,63	0,37	25,00	15,99	9,51
0+225,00	0,65	0,39	25,00	16,35	9,94
0+250,00	0,66	0,40	25,00	16,70	10,37
0+275,00	0,68	0,43	25,00	16,90	10,66
0+300,00	0,68	0,43	25,00	16,96	10,68
0+325,00	0,68	0,43	24,20	16,22	9,98
0+349,20	0,66	0,40			
-----					
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 204,95 PROJEKTOWANY [m3] = 117,31					