

Zbiorcze zestawienie robót ziemnych

Roboty na chodniku

Nasyp [m ³]	27,11
Wykop [m ³]	443,73
Zużycie na miejscu [m ³]	0*

* Przeprowadzona ocena gruntów wyklucza ich stosowanie jako materiału nasypowego

Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	204,95
Humus projektowany [m ³]	117,31

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

382,90 m²

Średnie pogłębienie wykopu

0,25 m

Wykopy

95,73 m³

Roboty ziemne na drogach wewnętrznych

powierzchnia dróg

988,95 m²

głębokość wykopu

0,15 m

Wykopy

148,34 m³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką na składowisko wykonawcy i utylizacją	687,80 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką na składowisko wykonawcy i utylizacją	87,64 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką na składowisko w bliskości robót	117,31 m ³
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału	27,11 m ³
- ułożenie warstwy humusu gr. 10cm materiałem z odkładu	1173,10 m ²