

## WYKAZ CHODNIKÓW

LP	km	Chodniki projektowane					
		Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	Krawężnik 15/30	Krawężnik 15x22	Obrzeże
		m	m <sup>2</sup>		m	m	m
1	0+000,00 ÷ 0+032,20	1,50	35,05	kostka bet.	0,0	2,60	46,3
2	0+032,20 ÷ 0+038,20	2,50	15,00	kostka bet.	0,0	0,00	13,00
3	0+038,20 ÷ 0+349,19	1,50	392,24	kostka bet.	0,0	2,20	522,98
SUMA		-----	442,29	-----	0,00	4,80	582,28

## WYKAZ DOJŚĆ PIESZYCH DO POSESJI

LP	km	Str.	Dojścia projektowane						Dojścia istniejące			
			Długość	Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	Krawężnik 15x22	Obrzeże 8x30	Nawierzchnia	Rozbiórka nawierzchni	Rozbiórki obramowań	
			m	m	m <sup>2</sup>			m		m <sup>2</sup>	materiał	m
1	0+028,60	P	0,30	1,00	0,30	kostka bet.		0,3	grunt			
2	0+059,10	P	0,70	1,50	1,10	kostka bet.		1,4	grunt			
3	0+069,10	P	2,10	1,00	2,10	kostka bet.		2,1	grunt			
4	0+091,70	P	0,60	1,00	0,60	kostka bet.		0,6	grunt			
5	0+150,60	P	0,60	1,00	0,60	kostka bet.		0,6	pl. betonowe	1,00		
6	0+215,10	P	0,70	1,00	0,70	kostka bet.		0,7	grunt			
7	0+256,20	P	0,70	1,00	0,70	kostka bet.		1,4	grunt	Rozbiórka przepustu L=2,5m, betonowych ścianek czołowych 1,m <sup>3</sup> poręczy 2mb		
SUMA			5,70	7,50	6,10	-----	0	7,1	-----	1,00	-----	0,00

### Podsumowanie:

Powierzchnia projektowanych chodników z kostki bet. gr. 6 cm -  
 Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej -  
 Rozbiórka nawierzchni z pl. Betonowych 35x35x5cm -  
 Rozbiórka przepustów bet. śr. 40cm  
 Rozbiórka bet. ścianek czołowych  
 Rozbiórka stalowych poręczy rurowych

448,39 m<sup>2</sup>  
 589,38 m  
 1,00 m<sup>2</sup>  
 2,5 m  
 1,00 m<sup>2</sup>  
 2 mb

