

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Projekt : Remont drogi gminnej nr 150548C w Jacewie**

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE [m2] |       | ODLEGŁOŚĆ [m] | OBJĘTOŚCI [m3] |       | ZUŻYCIE NA MIEJSCU |       | NADMIAR (*) | BILANS |
|----------|-------------------|-------|---------------|----------------|-------|--------------------|-------|-------------|--------|
|          | NASYP             | WYKOP |               | NASYP          | WYKOP |                    |       |             |        |
| 0+000,00 | 0,04              | 0,08  |               |                |       |                    |       |             | 0,00   |
| 0+025,00 | 0,01              | 0,15  | 25,00         | 0,62           | 2,90  | 0,62               | 2,28  |             | 2,28   |
| 0+045,25 | 0,00              | 0,09  | 20,25         | 0,12           | 2,44  | 0,12               | 2,32  |             | 4,60   |
| 0+050,00 | 0,11              | 0,08  | 4,75          | 0,26           | 0,41  | 0,26               | 0,15  |             | 4,75   |
| 0+075,00 | 0,21              | 0,00  | 25,00         | 3,97           | 0,96  | 0,96               | -3,01 |             | 1,74   |
| 0+100,00 | 0,14              | 0,00  | 25,00         | 4,40           | 0,00  | 0,00               | -4,40 |             | -2,65  |
| 0+125,00 | 0,39              | 0,00  | 25,00         | 6,69           | 0,00  | 0,00               | -6,69 |             | -9,35  |
| 0+150,00 | 0,33              | 0,00  | 25,00         | 9,07           | 0,00  | 0,00               | -9,07 |             | -18,42 |
| 0+175,00 | 0,11              | 0,00  | 25,00         | 5,60           | 0,00  | 0,00               | -5,60 |             | -24,01 |
| 0+200,00 | 0,25              | 0,00  | 25,00         | 4,50           | 0,00  | 0,00               | -4,50 |             | -28,51 |
| 0+225,00 | 0,27              | 0,00  | 25,00         | 6,47           | 0,00  | 0,00               | -6,47 |             | -34,98 |
| 0+250,00 | 0,20              | 0,00  | 25,00         | 5,86           | 0,00  | 0,00               | -5,86 |             | -40,84 |
| 0+275,00 | 0,18              | 0,00  | 25,00         | 4,68           | 0,00  | 0,00               | -4,68 |             | -45,52 |
| 0+300,00 | 0,12              | 0,00  | 25,00         | 3,74           | 0,00  | 0,00               | -3,74 |             | -49,26 |
| 0+325,00 | 0,14              | 0,00  | 25,00         | 3,31           | 0,00  | 0,00               | -3,31 |             | -52,57 |
| 0+350,00 | 0,26              | 0,03  | 20,26         | 4,50           | 1,02  | 1,02               | -3,47 |             | -57,18 |
| 0+370,26 | 0,19              | 0,07  | 6,74          | 1,04           | 0,47  | 0,47               | -0,57 |             | -60,66 |
| 0+377,00 | 0,12              | 0,07  | 14,02         | 0,96           | 0,96  | 0,96               | 0,00  |             | -61,23 |
| 0+391,02 | 0,01              | 0,06  | 8,98          | 0,18           | 0,52  | 0,18               | 0,33  |             | -61,23 |
| 0+400,00 | 0,03              | 0,05  | 8,50          | 0,38           | 2,18  | 0,38               | 1,81  |             | -60,89 |
| 0+408,50 | 0,06              | 0,46  | 16,50         | 2,01           | 7,01  | 2,01               | 5,01  |             | -59,09 |
| 0+425,00 | 0,18              | 0,39  | 20,76         | 6,30           | 7,18  | 6,30               | 0,88  |             | -54,08 |
| 0+445,76 | 0,42              | 0,30  | 15,97         | 4,59           | 5,91  | 4,59               | 1,32  |             | -53,20 |
| 0+461,73 | 0,15              | 0,44  | 15,97         | 3,74           | 4,06  | 3,74               | 0,32  |             | -51,88 |
| 0+477,70 | 0,32              | 0,07  | 27,55         | 8,70           | 6,94  | 6,94               | -1,76 |             | -51,55 |
| 0+505,25 | 0,31              | 0,43  | 9,65          | 1,98           | 7,85  | 1,98               | 5,88  |             | -53,32 |
| 0+514,90 | 0,10              | 1,20  | 9,66          | 2,26           | 6,44  | 2,26               | 4,19  |             | -47,44 |
| 0+524,56 | 0,37              | 0,14  | 25,44         | 7,99           | 4,38  | 4,38               | -3,61 |             | -43,25 |
| 0+550,00 | 0,26              | 0,21  | 25,00         | 8,78           | 5,79  | 5,79               | -2,98 |             | -46,86 |
| 0+575,00 | 0,44              | 0,26  |               |                |       |                    |       |             | -49,84 |

|                       |      |      |       |        |       |       |       |        |
|-----------------------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 0+600,00              | 0,36 | 0,21 | 25,00 | 10,04  | 5,79  | 5,79  | -4,25 | -54,10 |
|                       |      |      | 25,00 | 5,14   | 5,67  | 5,14  | 0,53  | -53,57 |
| 0+625,00              | 0,05 | 0,25 | 25,00 | 3,32   | 5,71  | 3,32  | 2,40  | -51,17 |
| 0+650,00              | 0,21 | 0,21 | 25,00 | 7,31   | 5,82  | 5,82  | -1,49 | -52,66 |
| 0+675,00              | 0,37 | 0,26 | 20,08 | 3,74   | 2,56  | 2,56  | -1,18 | -53,84 |
| 0+695,08              | 0,00 | 0,00 |       |        |       |       |       |        |
| RAZEM                 |      |      |       | 147,25 | 93,41 | 66,00 |       |        |
| Nadmiar NASYP 53,84m3 |      |      |       |        |       |       |       |        |

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

**Projekt : Remont drogi gminnej nr 150548C w Jacewie**

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE    |                 | ODLEGŁOŚĆ<br>[m] | OBJĘTOŚCI            |                      |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|
|          | HUM. ISTN. [m2] | HUM. PROJ. [m2] |                  | OBJ. HUM. ISTN. [m3] | OBJ. HUM. PROJ. [m3] |
| 0+000,00 | 0,13            | 0,06            |                  |                      |                      |
| 0+025,00 | 0,07            | 0,02            | 25,00            | 2,53                 | 0,94                 |
| 0+045,25 | 0,05            | 0,00            | 20,25            | 1,27                 | 0,24                 |
| 0+050,00 | 0,26            | 0,15            | 4,75             | 0,75                 | 0,36                 |
| 0+075,00 | 0,37            | 0,27            | 25,00            | 7,91                 | 5,23                 |
| 0+100,00 | 0,30            | 0,22            | 25,00            | 8,40                 | 6,06                 |
| 0+125,00 | 0,55            | 0,38            | 25,00            | 10,66                | 7,40                 |
| 0+150,00 | 0,59            | 0,42            | 25,00            | 14,22                | 9,99                 |
| 0+175,00 | 0,25            | 0,21            | 25,00            | 10,43                | 7,98                 |
| 0+200,00 | 0,43            | 0,29            | 25,00            | 8,43                 | 6,26                 |
| 0+225,00 | 0,51            | 0,34            | 25,00            | 11,77                | 7,87                 |
| 0+250,00 | 0,37            | 0,25            | 25,00            | 11,02                | 7,43                 |
| 0+275,00 | 0,31            | 0,21            | 25,00            | 8,43                 | 5,71                 |
| 0+300,00 | 0,21            | 0,14            | 25,00            | 6,47                 | 4,34                 |
| 0+325,00 | 0,25            | 0,17            | 25,00            | 6,47                 | 4,34                 |
| 0+350,00 | 0,41            | 0,26            | 25,00            | 5,78                 | 3,85                 |
| 0+370,26 | 0,35            | 0,20            | 25,00            | 8,27                 | 5,34                 |
| 0+377,00 | 0,24            | 0,16            | 20,26            | 7,69                 | 4,69                 |
| 0+391,02 | 0,04            | 0,03            | 6,74             | 1,97                 | 1,23                 |
| 0+400,00 | 0,07            | 0,05            | 14,02            | 1,94                 | 1,34                 |
| 0+408,50 | 0,51            | 0,20            | 8,98             | 0,49                 | 0,33                 |
| 0+425,00 | 0,40            | 0,18            | 8,50             | 2,45                 | 1,05                 |
| 0+445,76 | 0,68            | 0,40            | 16,50            | 7,51                 | 3,13                 |
| 0+461,73 | 0,45            | 0,18            | 20,76            | 11,22                | 5,96                 |
| 0+477,70 | 0,43            | 0,28            | 15,97            | 9,03                 | 4,61                 |
| 0+505,25 | 0,41            | 0,21            | 15,97            | 7,05                 | 3,65                 |
| 0+514,90 | 1,02            | 0,07            | 27,55            | 11,55                | 6,72                 |
| 0+524,56 | 0,48            | 0,27            | 9,65             | 6,90                 | 1,37                 |
| 0+550,00 | 0,49            | 0,23            | 9,66             | 7,27                 | 1,64                 |
| 0+575,00 | 0,76            | 0,38            | 25,44            | 12,40                | 6,28                 |
|          |                 |                 | 25,00            | 15,63                | 7,54                 |

|  |      |      |       |       |      |
|--|------|------|-------|-------|------|
| 0+600,00   | 0,61 | 0,30 | 25,00 | 17,12 | 8,43 |
| 0+625,00   | 0,26 | 0,06 | 25,00 | 10,88 | 4,52 |
| 0+650,00   | 0,46 | 0,20 | 25,00 | 8,94  | 3,35 |
| 0+675,00   | 0,68 | 0,34 | 25,00 | 14,26 | 6,83 |
| 0+695,08   | 0,01 | 0,00 | 20,08 | 6,95  | 3,50 |
| -----  |      |      |       |       |      |
| SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 277,59 PROJEKTOWANY [m3] = 155,18 |      |      |       |       |      |