

Zbiorcze zestawienie robót ziemnych

Roboty drogowe

Nasyp [m ³]	147,25
Wykop [m ³]	93,41
Zużycie na miejscu [m ³]*	0,00

*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m ³]	277,59
Humus projektowany [m ³]	155,18

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów	549,60 m ²
Pogłębienie wykopu	0,3 m
Wykopy	164,88 m ³

Roboty ziemne przy wpustach

ilość wpustów do wymiany i uzupełnienia	8,00 m
wykop	15,20 m ³
zasypanie wykopu	9,60 m ³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją	273,49 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją	122,41 m ³
- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót	155,18 m ³
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału	147,25 m ³
- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót	1551,80 m ²
- zasypanie wykopów (wpustów) gr. kat. I lub II	9,60 m ³