

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:

Doposażenie placu zabaw w m. Batkowo na terenie gminy Inowrocław

Lp.	Podstawy	Opis i wyliczenia	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
1.1	KNNR 1 0202-01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr. Kat I-II z transportem urobku na odległość do 1 km sam. samowyląd. zdjęcie ziemi w celu wykonania nawierzchni z piasku 0,2 – 2 mm <huśtawka wahadłowa podwójna> 7,50 x 4,00 x 0,40	m ³	12,00		
1.2	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gr. Kat I-II z transportem urobku na odl. Do 1 km sam. samowyląd. poz. 1	m ³	12,00		
1.3	KNNR 2-310104-05 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm analogia wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kruszywa 0,2 mm do 2 mm 7,50*3,07*04	m ²	12,00		
2		MONTAŻ URZĄDZEŃ	*	*	*	*
2.1		Huśtawka wahadłowa podwójna – 1 siedzisko płaskie, 1 typu pampers – wraz z montażem	szt.	1,00		
2.2		Huśtawka równoważnia – wraz z montażem	szt.	1,00		
SUMA NETTO						
VAT 23%						
SUMA BRUTTO						