

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 4*6 = 24 m <sup>2</sup> 4*5 = 20 m <sup>2</sup> 44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (0,8*0,8*0,8)*2 = 1.024	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.024</b>
3	kalk. własna	Montaż siłowni zewnętrznej wahadło podwójne na pylonie 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	kalk. własna	Montaż siłowni zewnętrznej Orbitex podwójny na pylonie 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (5+4)*2 = 18 m (6+4)*2 = 20 m 38	m  m	  38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
6	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 38	m  m	  38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
7	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Ułożenie Geowłókniny 44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
8	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
9	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>