

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 4*6 = 24 m ² 4*5 = 20 m ² 44	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (0,8*0,8*0,8)*2 = 1.024	m ³ m ³	 1.024	
				RAZEM	1.024
3	kalk. własna	Montaż siłowni zewnętrznej wahadło podwójne na pylonie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	kalk. własna	Montaż siłowni zewnętrznej Orbitek podwójny na pylonie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV (5+4)*2 = 18 m (6+4)*2 = 20 m 38	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 38	m m	 38.000	
				RAZEM	38.000
7	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Ułożenie Geowłókniny 44	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 44	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
9	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 44	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000