

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		<b>SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA</b>			
4	KNR 2-01 0126- d.2 01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
		4*5	m <sup>2</sup>	20.000	
		4*6	m <sup>2</sup>	24.000	
		3.7*4.1*2	m <sup>2</sup>	30.340	
		4*6	m <sup>2</sup>	24.000	
		4*3.6	m <sup>2</sup>	14.400	
5	KNR 2-01 0301- d.2 02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) WYKOPY POD FUNDAMENTY	m <sup>3</sup>	RAZEM	112.740
		0.8*0.8*1.0	m <sup>3</sup>	0.640	
		0.8*0.8*0.8	m <sup>3</sup>	0.512	
		0.8*0.8*0.8	m <sup>3</sup>	0.512	
		0.8*0.8*0.8*2	m <sup>3</sup>	1.024	
		0.8*0.8*0.8	m <sup>3</sup>	0.512	
6	KALKULACJA d.2 INDYWIDUAL- NA	MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WAHADŁO PODWÓJNE NA PYLONIE	kpl	RAZEM	3.200
		1	kpl	1.000	
7	KALKULACJA d.2 INDYWIDUAL- NA	MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORBITEK PODWÓJNY NA PYLONIE	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
8	KALKULACJA d.2 INDYWIDUAL- NA	MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ BIEGACZ PODWÓJNY NA PYLONIE	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
9	KALKULACJA d.2 INDYWIDUAL- NA	MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ JEZDZIEC KONNY	kpl.	RAZEM	1.000
		2	kpl.	2.000	
10	KALKULACJA d.2 INDYWIDUAL- NA	MONTAŻ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NARTY BIEGÓWKI	kpl.	RAZEM	2.000
		1	kpl.	1.000	
11	KNR 2-31 0401- d.2 02	Rowki pod krawężniki i lawy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	RAZEM	1.000
		(4+5)*2	m	18.000	
		(4+6)*2	m	20.000	
		(3.7+4.1)*2	m	15.600	
		(4+6)*2	m	20.000	
		(4+3.6)*2	m	15.200	
12	KNR 2-31 0407- d.2 04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.11	m	RAZEM	88.800
			m	88.800	
13	KNR-W 2-02 d.2 0615-01	Ułożenie geowłókniny na gruncie rodzimym	m <sup>2</sup>	RAZEM	88.800
		poz.4	m <sup>2</sup>	112.740	
				RAZEM	112.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 0104-	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.2	01 0104-02	- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.4	m <sup>2</sup>	112.740	
				RAZEM	112.740
15	KNR 2-21 0218-	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim wokół urządzeń	m <sup>3</sup>		
d.2	01	100*0.1	m <sup>3</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 2-21 0401-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.2	04	100	m <sup>2</sup>	100.000	
				RAZEM	100.000