

# Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 17, 16/4 i 18/1 obręb Balczewo

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3440
1.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek z wywozem urobku	m3	25,0300
2		Dział: ROBOTY ZIEMNE		
2.1	KNR 2-31 0101-05	Wykonanie koryta	m2	1 767,7200
3		Dział: DROGA WEWNĘTRZNA		
3.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z mieszanki niezwiązanej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 767,7200
3.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m2	1 689,5000
3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	1 619,1000
3.4	KNR 2-31 0313-01 0313-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 579,9900
3.5	KNR 2-31 0314-01 0314-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8So grubości po zagęszczeniu 4cm (warstwa ścieralna)	m2	1 564,3500
4		Dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE		
4.1	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki mineralnej niezwiązanej o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	83,1900
4.2	KNR 2-31 0114-05	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	83,1900
5		Dział: POBOCZA		
5.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	321,4200
6		Dział: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU		
6.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	3,0000
6.2	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych pod znaki drogowe , fi 80	szt.	2,0000
7		Dział: CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU		
7.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	6,0000
7.2	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	10,0000
7.3	KNNR 6 0704-01	Elementy bezpieczeństwa ruchu	szt.	6,0000
8		Dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3440